

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP 01	RETIRADA DA GRAMA SINTÉTICA EXISTENTE, CARGA, TRANSPORTE ATÉ 20KM E DESCARGA DE ENTULHO. REFERENCIA SINAPI 72897 (06/2018)	M3		23,00	0,00
SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7	1,73	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	17,42	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	22,69	0,00
COMPOSIÇÃO	COMP 02	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE COM PÓ DE PEDRA. REFERENCIA SINAPI 101827	M3		112,89	0,00
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1	66,71	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	17,42	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	22,69	0,00
COMPOSIÇÃO	COMP 13	LIMPEZA E AJEITAMENTO DA GRAMA EXISTENTE (ÁREA DE ESCAPE), INCLUINDO LIMPEZA DA CALHA DE RECOLHIMENTO DE ÁGUAS DO CAMPO DE FUTEBOL. REF SINAPI 98524	M2		3,48	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	17,42	0,00

01/04/2022

Data

 Responsável Técnico: LEONARDO DE BONNA
 CREA/CAU: 019.003-8