



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO SGPe = SCC 7490/2021	Nº SICONV Portaria 468/SEF	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Cocal do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização do Espaço Esportivo Jaime Elias			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Substituição da Grama Sintética	MUNICÍPIO / UF Cocal do Sul/SC	BDI 1 26,84%	BDI 2 17,60%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Substituição da Grama Sintética									222.955,81	
1.			Revitalização do Espaço Esportivo Jaime Elias					-	222.955,81	
1.1.			Substituição de Grama Sintética					-	222.955,81	
1.1.1.	Composição	COMP 01	RETIRADA DA GRAMA SINTÉTICA EXISTENTE, CARGA, TRANSPORTE ATÉ 20KM E DESCARGA DE ENTULHO. REFERENCIA SINAPI 72897 (06/2018)	M3	81,34	23,00	BDI 1	29,17	2.372,69	RA
1.1.2.	Composição	COMP 02	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE COM PÓ DE PEDRA. REFERENCIA SINAPI 101827	M3	16,27	112,89	BDI 1	143,19	2.329,70	RA
1.1.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	325,34	2,08	BDI 1	2,64	858,90	RA
1.1.4.	Cotação	COT 01_b	GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL, ALTURA MÍNIMA DE 52MM (2MM DE BASE E 50MM DE FIOS EXPOSTOS), BASE DUPLA, MINIMO DE 8.000 PONTOS POR M2, INCLUINDO MAO DE OBRA E SISTEMA DE INSTALACAO (FLUTUANTE, UNIAO DOS ROLOS COM TAPEDE 30CM, COLA PU, 30 KG/M2 DE AREIA CLASSIFICADA GRANULOMETRIA 40/45 OU 50/60 E 10 KG/M2 DE GRANULO DE BORRACHA SBR PRETA MALHA 10 (0,7 A 2,0 MM). COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	1.626,70	112,57	BDI 2	132,38	215.342,55	RA
1.1.5.	Composição	COMP 13	LIMPEZA E AJEITAMENTO DA GRAMA EXISTENTE (ÁREA DE ESCAPE), INCLUINDO LIMPEZA DA CALHA DE RECOLHIMENTO DE ÁGUAS DO CAMPO DE FUTEBOL. REF SINAPI 98524	M2	465,30	3,48	BDI 1	4,41	2.051,97	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Cocal do Sul/SC
Local

terça-feira, 19 de abril de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO DE BONNA
CREA/CAU: CREA/SC nº 019.003-8
ART/RRT: 0