

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Referência SINAPI 74209/1 - Catálogo Composições Analíticas_04/2019	M2		0,00	544,99
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0000000	0,00	10,34
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,0000000	0,00	8,12
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,0000000	0,00	425,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100000	0,00	21,80
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	0,00	28,90
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	0,00	20,82
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0100000	0,00	424,83
COMPOSIÇÃO	005	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, NOVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 12 x 30 CM (BASE x ALTURA). Referência; SINAPI 94273	M		23,00	45,65
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,007	0,00	150,00
COTAÇÃO	COT 1	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12 x 30 CM (BASE x ALTURA) E COMPRIMENTO MÁXIMO DE 1,00M.	M	1	23,00	23,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	0,00	30,44
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	0,00	20,82
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,002	0,00	705,96
COMPOSIÇÃO	006	CAIXA COLETORA, MEDIDAS INTERNAS DE 0,80x0,80x1,50M (PARA TAMPA DE CONCRETO), COM FUNDO DE CONCRETO FCK = 20MPA, ESP 10CM, PAREDES EM ALVENARIA ESP 14CM (BLOCO CONCRETO 14x19x29 CM). SEM TAMPA REFERÊNCIA SINAPI 99262	UN		0,00	994,66
SINAPI-I	650	BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	66,23625	0,00	3,08
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,16625	0,00	30,44
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,55925	0,00	20,82
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,25975	0,00	600,72
SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	1,21	0,00	6,48
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,1163	0,00	493,89
COMPOSIÇÃO	007	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 100x100x8CM, UTILIZANDO CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1), PARA CAIXA COLETORA. REF SINAPI 6171	UN		0,00	133,90
SINAPI-I	345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0,08033	0,00	42,79
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,5	0,00	2,84
SINAPI-I	5068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,08	0,00	21,80
SINAPI-I	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	3,84846	0,00	9,96
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,277	0,00	30,24
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,277	0,00	28,90
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,888	0,00	20,82
SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,08	0,00	534,68

23/01/2023

Data

 Responsável Técnico: LEONARDO DE BONNA
 CREA/CAU: CREA/SC 019.003-8