



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	Apelido do Empreendimento			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES GÍLIO BÚRIGO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANÓPOLIS	12-24 (N DES.)	REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES GÍLIO BÚRIGO	COCAL DO SUL/SC	20,37%	15,53%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES GÍLIO BÚRIGO									100.504,50	
1.			GINÁSIO MUNICIPAL GÍLIO BÚRIGO - LOTE 2					-	100.504,50	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.176,06	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	325,68	BDI 1	392,02	1.176,06	RA
1.2.			PINTURA DA QUADRA					-	77.397,77	
1.2.1.			REMOÇÃO DA PINTURA EXISTENTE E NIVELAMENTO DA QUADRA					-	23.356,20	
1.2.1.1.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	670,00	4,12	BDI 1	4,96	3.323,20	RA
1.2.1.2.	Composição	02	PINTURA FUNDO NIVELADOR PARA PINTURA EPOXI SOB PISO DE CONCRETO. (OBS.: ESTA COMPOSIÇÃO TEVE SEUS COEFICIENTES AFERIDOS PELO AUTOR DO ORÇAMENTO).	M2	670,00	24,84	BDI 1	29,90	20.033,00	RA
1.2.2.			PINTURA E MARCAÇÃO DA QUADRA					-	54.041,57	
1.2.2.1.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	670,00	63,99	BDI 1	77,02	51.603,40	RA
1.2.2.2.	SINAPI	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	298,43	6,79	BDI 1	8,17	2.438,17	RA
1.3.			PINTURA INTERNA					-	21.930,67	
1.3.1.			PAREDES INTERNAS					-	14.875,68	
1.3.1.1.	Composição	03	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES DE PAREDES. (OBS.: ESTA COMPOSIÇÃO TEVE SEUS COEFICIENTES AFERIDOS PELO AUTOR DO ORÇAMENTO).	M2	37,18	10,43	BDI 1	12,55	466,61	RA
1.3.1.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	937,48	12,77	BDI 1	15,37	14.409,07	RA
1.3.2.			CIRCULAÇÃO ENTRE QUADRA E ARQUIBANCADA					-	2.117,38	
1.3.2.1.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	70,65	4,12	BDI 1	4,96	350,42	RA
1.3.2.2.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	70,65	20,78	BDI 1	25,01	1.766,96	RA
1.3.3.			CORRIMÃOS, ALAMBRADO E GUARDA-CORPOS					-	4.937,61	
1.3.3.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	73,02	11,22	BDI 1	13,51	986,50	RA
1.3.3.2.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	73,02	11,15	BDI 1	13,42	979,93	RA
1.3.3.3.	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	73,02	33,80	BDI 1	40,69	2.971,18	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Portaria Conjunta SGG/SEF Nº 026/2024 do processo SGPe de nº SCC 7714/2024 .

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

COCAL DO SUL/SC
Local

quinta-feira, 13 de março de 2025
Data 0.4

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL BIZ
CREA/CAU: CREA SC-059.741-3
ART/RRT: 9733874-8