

Seção = 0,0547m²

Opção 01: SARJETA TRIANGULAR - STC 73-15
Seção Transversal ___ S/Esc

Consumos médios [3]		Método executivo [4]	
		Convencional	Extrusão
Escavação	m³/m	0,1276	0,1276
Apiloamento	m²/m	0,9839	0,9839
Concreto fck ≥ 20 MPa	m³/m	0,0728	0,0728
Guia de madeira	m/m	0,4920	-
Argamassa de cimento e areia [5]	m³/m	0,0001	-





Seção = 0,08m²

Opção 01: SARJETA TRAPEZOIDAL - SZC 60-20
Seção Transversal ___ S/Esc

Consumos médios [3]		Método executivo [4]	
		Convencional	Extrusão
Escavação	m³/m	0,1749	0,1749
Apiloamento	m²/m	1,1314	1,1314
Concreto fck ≥ 20 MPa	m³/m	0,0949	0,0949
Guia de madeira	m/m	0,5657	-
Argamassa de cimento e areia [6]	m³/m	0,0001	-



Seção TC 30cm = 0,071m²
Seção TC 40cm = 0,126m²

TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE SARJETA

Seção Transversal ___ S/Esc

CONSUMOS MÉDIOS		
TUBO DE CONCRETO	Ø=30	Ø=40
CONCRETO fck > 15MPc	⩽ 0,30m³/m	⩽ 0,35m³/m
ESCAVAÇÃO	⩽ 0,35m³/m	⩽ 0,40m³/m
	TSS 01	TSS 02

Reserva Técnica

ART nº _____

1ª revisão: _____/20___

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL

Cocal do Sul

Projeto
SARJETAS E TRANSPOSIÇÕES DE SARJETAS

Folha
1 de 1

Proprietário
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL

Data
JUN 2025

Local
Diversos - Cocal do sul/SC

Escala
Sem escala

Conteúdo
Seções Transversais - Quantitativo - Detalhes

Área
INDICADA

Responsável Técnico
LEONARDO DE BONNA
- Engenheiro Civil
- CREA/SC 019.003-8

Assinado de forma digital por LEONARDO DE BONNA:37724479968
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=01506371000102, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=Sem Email, cn=LEONARDO DE BONNA:37724479968
Dados: 2025.06.24 08:36:28 -03'00'

Projeto 0(xx) 48 999 93 3065
Leonardo de Bonna

Desenho 0(xx) 48 999 93 3065
Leonardo de Bonna