CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Cocal do Sul	Centro Esportivo Bairro União

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-25 (N DES.)	Centro Esportivo Bairro União	Cocal do Sul/SC	19,75%	13,24%	0,00%

Falta preencher o Código (coluna Q) na Linha 38

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Centro Esportivo Bairro União									**570.036,29**	
1.			**Centro Esportivo Bairro União**					**-**	**570.036,29**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**3.200,67**	
1.1.0.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	421,30	BDI 1	504,51	1.513,53	RA
1.1.0.0.2.	SINAPI	99061	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	UN	9,00	156,54	BDI 1	187,46	1.687,14	RA
1.2.			**DRENAGEM PLUVIAL**					**-**	**9.805,05**	
1.2.0.0.1.	SICRO	2003607	Dreno subsuperficial - DSS 02 - brita comercial	m	25,00	35,73	BDI 1	42,79	1.069,75	RA
1.2.0.0.2.	Composição	COMP 11	TUBO DE PVC COLETOR OCRE (MARROM) CORRUGADO OU LISO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, JEI DN150/DE160 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 REFERÊNCIA SINAPI 90701	M	40,00	58,22	BDI 1	69,72	2.788,80	RA
1.2.0.0.3.	Composição	COMP 12	CAIXA COLETORA, MEDIDAS EXTERNAS 0,70X0,58X0,70M, COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO E PAREDES EM ALVENARIA (BLOCO CONCRETO MACIÇO 14 X 19 X 29 CM) REF SINAPI 99262	UN	10,00	496,58	BDI 1	594,65	5.946,50	RA
1.3.			**QUADRAS POLIESPORTIVAS**					**-**	**138.756,30**	
1.3.1.			**Execução de Piso de Quadra Poliesportica em Concreto Armado - Esp=12cm - FUTEBOL e HANDEBOL - 32 x 21m = 672m2**					**-**	**116.246,09**	
1.3.1.0.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	672,00	0,75	BDI 1	0,90	604,80	RA
1.3.1.0.2.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	14,84	172,80	BDI 1	206,93	3.070,84	RA
1.3.1.0.3.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	672,00	2,53	BDI 1	3,03	2.036,16	RA
1.3.1.0.4.	Composição	COMP 3	Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais sinusoidal - fornecimento e instalação. Referência SICRO 0407743. TRELIÇA METÁLICA (h=8cm) - 6mm X 4,2mm X 4,2mm -	M	753,00	7,81	BDI 1	9,35	7.040,55	RA
1.3.1.0.5.	Composição	COMP 4	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA - Aço CA-25, barra lisa, Ø 12.5mm, comprimento 50cm colocados a cada 30cm. (Ref. SINAPI 85662_AF 06/2018)	UN	670,00	6,08	BDI 1	7,28	4.877,60	RA
1.3.1.0.6.	SINAPI	97115	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022	KG	1,50	55,13	BDI 1	66,02	99,03	RA
1.3.1.0.7.	SINAPI-I	7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	672,00	23,08	BDI 1	27,64	18.574,08	RA
1.3.1.0.8.	SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	10,08	20,34	BDI 1	24,36	245,55	RA
1.3.1.0.9.	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,16	31,76	BDI 1	38,03	766,68	RA
1.3.1.0.10.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,32	22,26	BDI 1	26,66	1.074,93	RA
1.3.1.0.11.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	80,64	662,43	BDI 1	793,26	63.968,49	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Cocal do Sul	Centro Esportivo Bairro União

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-25 (N DES.)	Centro Esportivo Bairro União	Cocal do Sul/SC	19,75%	13,24%	0,00%

Falta preencher o Código (coluna Q) na Linha 38

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Centro Esportivo Bairro União									**570.036,29**	
1.3.1.0.12.	SINAPI	95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	10,00	2,85	BDI 1	3,41	34,10	RA
1.3.1.0.13.	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	201,00	0,41	BDI 1	0,49	98,49	RA
1.3.1.0.14.	SINAPI	98577	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023	M	201,00	51,03	BDI 1	61,11	12.283,11	RA
1.3.1.0.15.	Composição	COMP 5	ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE PARA CONCRETO	M2	672,00	1,83	BDI 1	2,19	1.471,68	RA
1.3.2.			**Quadra de AREIA - Esp=30cm - VOLEI DE AREIA - 24,00 x 17,00m = 408,00m2**					**-**	**22.510,21**	
1.3.2.0.1.	SINAPI	103338	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	32,80	117,71	BDI 1	140,96	4.623,49	RA
1.3.2.0.2.	SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	102,00	144,00	BDI 1	172,44	17.588,88	RA
1.3.2.0.3.	SINAPI-I	37451	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	2,00	48,11	BDI 1	57,61	115,22	RA
1.3.2.0.4.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,25	483,02	BDI 1	578,42	144,61	RA
1.3.2.0.5.	SICRO	4805751	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m	M3	0,57	55,69	BDI 1	66,69	38,01	RA
1.4.			**FECHAMENTO ALAMBRADO - QUADRAS POLIESPORTIVAS**					**-**	**97.343,85**	
1.4.1.			**QUADRA FUTEBOL / HANDEBOL - 34,00 x 21,00m - ALTURA = 2,50m**					**-**	**51.519,61**	
1.4.1.0.1.	Composição	COMP 6	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 2", PAREDE ESPESSURA = 3,65MM. ALTURA LIVRE 2,50M, FIXADOS CONFORME PROJETO EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR OU LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM FIXADA / AMARRADA A CADA 40CM NOS TUBOS DE AÇO E EM LINHAS DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M). (REF. SINAPI 102364)	M2	212,50	199,00	BDI 1	238,30	50.638,75	RA
1.4.1.0.2.	Composição	COMP 7	PORTAO, LARGURA 1,00, ALTURA 2,00M, PARA QUADRA ESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR OU LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = 3,8 MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM FIXADA / AMARRADA NOS TUBOS DE AÇO E EM LINHAS DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M), INCLUSO FERRAGENS (DOBRADIÇAS E FECHADURA). (Ref. SINAPI 74238/002_AF 06/2018)	UN	1,00	735,58	BDI 1	880,86	880,86	RA
1.4.2.			**QUADRA VOLEI DE AREIA - 24,00 x 17,00m - ALTURA = 2,20m**					**-**	**45.824,24**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Cocal do Sul	Centro Esportivo Bairro União

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-25 (N DES.)	Centro Esportivo Bairro União	Cocal do Sul/SC	19,75%	13,24%	0,00%

Falta preencher o Código (coluna Q) na Linha 38

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Centro Esportivo Bairro União									**570.036,29**	
1.4.2.0.1.	Composição	COMP 6	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 2", PAREDE ESPESSURA = 3,65MM. ALTURA LIVRE 2,50M, FIXADOS CONFORME PROJETO EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR OU LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM FIXADA / AMARRADA A CADA 40CM NOS TUBOS DE AÇO E EM LINHAS DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M). (REF. SINAPI 102364)	M2	188,60	199,00	BDI 1	238,30	44.943,38	RA
1.4.2.0.2.	Composição	COMP 7	PORTAO, LARGURA 1,00, ALTURA 2,00M, PARA QUADRA ESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR OU LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = 3,8 MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM FIXADA / AMARRADA NOS TUBOS DE AÇO E EM LINHAS DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M), INCLUSO FERRAGENS (DOBRADIÇAS E FECHADURA). (Ref. SINAPI 74238/002_AF 06/2018)	UN	1,00	735,58	BDI 1	880,86	880,86	RA
1.5.			**MEIO FIO**					**-**	**32.253,15**	
1.5.1.			**Meio fio pista bicicleta e caminhada**					**-**	**32.253,15**	
1.5.1.0.1.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	795,00	33,88	BDI 1	40,57	32.253,15	RA
1.6.			**PAVIMENTAÇÃO EM GERAL**					**-**	**195.978,67**	
1.6.1.			**Pavimentação passeio rua**					**-**	**53.392,56**	
1.6.1.0.1.	Composição	COMP 13	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EXISTENTE (VIA): ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X12X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 REF SINAPI 94277	M	10,00	36,74	BDI 1	44,00	440,00	RA
1.6.1.0.2.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	269,00	33,88	BDI 1	40,57	10.913,33	RA
1.6.1.0.3.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	265,00	76,38	BDI 1	91,47	24.239,55	RA
1.6.1.0.4.	Composição	COMP 2	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO VERMELHO, 20 X 20 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 REFERENCIA SINAPI 92396	M2	108,80	136,62	BDI 1	163,60	17.799,68	RA
1.6.2.			**Pavimentação pista bicicleta**					**-**	**14.555,55**	
1.6.2.0.1.	SINAPI	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	69,00	176,16	BDI 1	210,95	14.555,55	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Cocal do Sul	Centro Esportivo Bairro União

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-25 (N DES.)	Centro Esportivo Bairro União	Cocal do Sul/SC	19,75%	13,24%	0,00%

Falta preencher o Código (coluna Q) na Linha 38

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Centro Esportivo Bairro União									**570.036,29**	
1.6.3.			**Pavimentação pista caminhada**					**-**	**59.455,50**	
1.6.3.0.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	650,00	76,38	BDI 1	91,47	59.455,50	RA
1.6.4.			**Pavimentação área circulação interna**					**-**	**68.575,06**	
1.6.4.0.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	749,70	76,38	BDI 1	91,47	68.575,06	RA
1.7.			**PLANTIO DE GRAMA**					**-**	**73.796,55**	
1.7.1.			**Plantio de grama entre o passeio e a pista de bicicleta**					**-**	**12.295,43**	
1.7.1.0.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	707,04	14,52	BDI 1	17,39	12.295,43	RA
1.7.2.			**Plantio de grama área interna**					**-**	**2.501,20**	
1.7.2.0.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	143,83	14,52	BDI 1	17,39	2.501,20	RA
1.7.3.			**Plantio de grama fundos do terreno**					**-**	**6.450,12**	
1.7.3.0.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	370,91	14,52	BDI 1	17,39	6.450,12	RA
1.7.4.			**ACADEMIA AO AR LIVRE**					**-**	**16.506,30**	
1.7.4.0.1.	Composição	COMP 9	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 7 CM, COM USO DE TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM, SOBRE LASTRO DE BRITA N. 2 DE 5 CM DE ESPESSURA. REF SINAPI 101747	M2	60,00	115,16	BDI 1	137,90	8.274,00	RA
1.7.4.0.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	90,00	76,38	BDI 1	91,47	8.232,30	RA
1.7.5.			**PLAYGROUND - PARQUE INFANTIL AO AR LIVRE**					**-**	**36.043,50**	
1.7.5.1.			**PISO DE CONCRETO**					**-**	**36.043,50**	
1.7.5.1.1.	Composição	COMP 9	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 7 CM, COM USO DE TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM, SOBRE LASTRO DE BRITA N. 2 DE 5 CM DE ESPESSURA. REF SINAPI 101747	M2	150,00	115,16	BDI 1	137,90	20.685,00	RA
1.7.5.1.2.	Cotação	COT 15	GRAMA SINTÉTICA - Grama sintética para decoração/paisagismo, com processo de fabricação Tufting, tipo de fio sintético em polietileno (PE), fibrilada, altura a partir da base de 12mm, pontos por m² aproximadamente de 60.000 pontos, distância entre carreiras de 4mm ou 5mm, cor verde oliva, proteção UV contra raios Ultra Violeta, base primária 100% polipropileno, largura do rolo de 2,00 ou 3,00 metros. - Incluso fornecimento, mão de obra e cola para instalação - Não incluso preparação da base de brita ou de concreto.	M2	150,00	85,50	BDI 1	102,39	15.358,50	RA
1.8.			**PINTURA DA QUADRA**					**-**	**2.713,30**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Cocal do Sul	Centro Esportivo Bairro União

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-25 (N DES.)	Centro Esportivo Bairro União	Cocal do Sul/SC	19,75%	13,24%	0,00%

Falta preencher o Código (coluna Q) na Linha 38

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Centro Esportivo Bairro União									**570.036,29**	
1.8.0.0.1.	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	215,00	10,54	BDI 1	12,62	2.713,30	RA
1.9.			**REDE DE PROTEÇÃO**					**-**	**10.211,96**	
1.9.0.0.1.	Cotação	COT 08	Rede de Proteção Esportiva, de seda, sob medida para lateral e fundo de Quadras - Fio 2,5 - Malha 12	M2	584,50	12,92	BDI 1	15,47	9.042,22	RA
1.9.0.0.2.	Cotação	COT 09	Cabo De Aço Revestido Pvc Cristal de diâmetro 3/16" (4,76mm)	M	167,00	4,57	BDI 1	5,47	913,49	RA
1.9.0.0.3.	Cotação	COT 10	Esticador para cabo de aço de diâmetro 3/16" (4,76mm)	UN	7,00	11,12	BDI 1	13,32	93,24	RA
1.9.0.0.4.	Cotação	COT 11	Grampo INOX para Cabo de Aço de diâmetro 3/16" (4,76mm)	UN	7,00	7,89	BDI 1	9,45	66,15	RA
1.9.0.0.5.	Cotação	COT 12	Fio de seda - Fio 2,5, para amarração cabo/rede	M	334,00	0,24	BDI 1	0,29	96,86	RA
1.10.			**EQUIPAMENTOS**					**-**	**5.976,79**	
1.10.0.0.1.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	3.284,19	BDI 2	3.719,02	3.719,02	RA
1.10.0.0.2.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	1.993,79	BDI 2	2.257,77	2.257,77	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Emenda Parlamentar Impositiva Estadual n° 424/2025 (R$ 200.000,00)
Emenda Parlamentar Impositiva Estadual n° 1715/2025 (R$ 250.000,00)

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Cocal do Sul/SC
Local

quarta-feira, 24 de setembro de 2025
Data

LEONARDO DE BONNA:37724479968

Assinado de forma digital por LEONARDO DE BONNA:37724479968
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=01506371000102, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=LEONARDO DE BONNA:37724479968
Dados: 2025.09.24 15:59:20 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO DE BONNA
CREA/CAU: CREA/SC 019.003-8
ART/RRT: 10.130.572-9