CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**003**	**CAIXA COLETORA DE SARJETA, MEDIDAS EXTERNAS 0,70X1,60X0,70M, COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO E PAREDES EM ALVENARIA (BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM) Referência: SINAPI 03/2018 - 74206/001**	**UN**		**1.015,53**	**1.049,35**
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,6	24,26	26,66
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	32,23	35,59
SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1,2642	18,42	19,36
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,07	22,60	22,60
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,5	160,00	160,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	80	0,79	0,79
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,08526	111,91	111,91
SINAPI-I	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,08	17,20	17,20
SINAPI-I	4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	5,12	1,85	1,85
SINAPI-I	34564	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN	90	5,62	5,62

Composição	**004**	**Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - escavação mecânica - areia e brita comerciais. Ref SICRO 2003323**	**M**		**0,00**	**69,21**
SICRO	4805755	Apiloamento manual	m³	0,1746	0,00	35,72
SICRO	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,0869	0,00	469,98
SICRO	2003842	Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm	kg	0,1231	0,00	76,56
SICRO	2004521	Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,20 m² ≤ seção < 0,30 m²	m³	0,2069	0,00	15,67
SICRO	3108022	Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação	m	0,5822	0,00	3,71
SICRO M.O.	P9821	Pedreiro	h	0,1333	0,00	31,04
SICRO M.O.	P9824	Servente	h	0,1333	0,00	23,81

Composição	**005**	**Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais. Ref SICRO 2003357**	**M**		**0,00**	**252,06**
SICRO	1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	0,00054	0,00	531,39
SICRO	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,35	0,00	469,98
SICRO	4816123	Confecção de tubos de concreto D = 0,30 m - areia e brita comerciais	m	1	0,00	42,52
SICRO	4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	0,35	0,00	49,50
SICRO M.O.	P9821	Pedreiro	h	0,5	0,00	31,04
SICRO M.O.	P9824	Servente	h	0,5	0,00	23,81

Composição	**008**	**REFORÇO DO SUBLEITO COM RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 ref SINAPI 96399**	**M3**		**128,52**	**128,99**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0565856	22,53	24,73
SINAPI	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0531499	63,70	66,75
SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0034356	156,46	159,51
SINAPI	5632	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0400374	95,93	99,00
SINAPI	5631	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0165481	227,91	230,98
SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1,1	105,19	105,19

29/09/2025
Data

LEONARDO DE BONNA:37724479968

Assinado de forma digital por LEONARDO DE BONNA:37724479968
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=01506371000102, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=LEONARDO DE BONNA:37724479968
Dados: 2025.09.29 14:57:34 -03'00'

Responsável Técnico: LEONARDO DE BONNA
CREA/CAU: CREA/SC 019.003-8