CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	DREN LOTEAM CANDIOTTO - VILA NOVA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	11-25 (N DES.)	Drenagem em vala aberta - Loteam Candiotto - Vila Nova	Cocal do Sul / SC	24,03%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Drenagem em vala aberta - Loteam Candiotto - Vila Nova									**67.964,52**	
1.			**Drenagem com Tubos de Concreto em vala no Bairro Vila Nova**					**-**	**67.964,52**	
1.1.			**SERVIÇOS**					**-**	**67.964,52**	
1.1.1.	Composição	1000	MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS.	M	100,00	136,71	BDI 1	169,56	16.956,00	RA
1.1.2.	Composição	1200	MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS.	M	50,00	110,39	BDI 1	136,92	6.846,00	RA
1.1.3.	Composição	2001	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. INCLUSO PEDRA DE MÃO OU RACHÃO. Distância da obra até pedreira = 17Km	M3	98,00	130,17	BDI 1	161,45	15.822,10	RA
1.1.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.365,72	2,63	BDI 1	3,26	7.712,25	RA
1.1.5.	Composição	2002	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP). SEM TRANSPORTE. Distância da obra até jazida = 10Km	M3	519,00	2,87	BDI 1	3,56	1.847,64	RA
1.1.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.760,90	2,63	BDI 1	3,26	18.780,53	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Cocal do Sul / SC
Local

sexta-feira, 9 de janeiro de 2026
Data

LEONARDO DE BONNA:37724479968

Assinado de forma digital por LEONARDO DE BONNA:37724479968
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=LEONARDO DE BONNA:37724479968
Dados: 2026.01.09 11:56:27 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO DE BONNA
CREA/CAU: CREA/SC 019.003-8
ART/RRT: n° 10.290.516-0