CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| SGPE Nº SCC 12852/2025 | - | MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL | PISTA DE SKATE - BOWL |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 01-26 (N DES.) | Construção de uma Pista de skate no bairro Monte Carlos | COCAL DO SUL/SC | 20,98% | 18,58% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção de uma Pista de skate no bairro Monte Carlos** | | | | | | | | | **280.540,64** | |
| **1.** | | | **SERVIÇOS INICIAIS** | | | | | **-** | **46.470,74** | |
| **1.1.** | | | **CANTEIRO DE OBRAS** | | | | | **-** | **22.968,66** | |
| 1.1.0.1. | Composição | 020 | CONTAINER DEPÓSITO (2,30X6,00M) PARA OBRA. | UN | 4,00 | 1.057,63 | BDI 3 | 1.057,63 | 4.230,52 | RA |
| 1.1.0.2. | Composição | 001 | BARRACO DE OBRAS | M2 | 6,00 | 82,50 | BDI 2 | 97,83 | 586,98 | RA |
| 1.1.0.3. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2,00 | 470,41 | BDI 1 | 569,10 | 1.138,20 | RA |
| 1.1.0.4. | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 60,00 | 94,14 | BDI 1 | 113,89 | 6.833,40 | RA |
| 1.1.0.5. | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 41,00 | 97,05 | BDI 1 | 117,41 | 4.813,81 | RA |
| 1.1.0.6. | SINAPI | 101493 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | UN | 1,00 | 1.828,40 | BDI 1 | 2.212,00 | 2.212,00 | RA |
| 1.1.0.7. | COTAÇÃO | COT.002 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 4,00 | 497,70 | BDI 1 | 602,12 | 2.408,48 | RA |
| 1.1.0.8. | SINAPI | 95648 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1,00 | 616,03 | BDI 1 | 745,27 | 745,27 | RA |
| **1.2.** | | | **MOVIMENTAÇÕES DE TERRA** | | | | | **-** | **23.502,08** | |
| 1.2.0.1. | SINAPI | 101124 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 122,00 | 16,87 | BDI 1 | 20,41 | 2.490,02 | RA |
| 1.2.0.2. | COMPOSIÇÃO | 002 | ATERRO COMPACTADO - INCLUSIVE SOLO PARA O ATERRO E TRANSPORTE | M3 | 122,00 | 142,36 | BDI 1 | 172,23 | 21.012,06 | RA |
| **2.** | | | **PISTA** | | | | | **-** | **45.681,61** | |
| **2.1.** | | | **CONCRETAGENS** | | | | | **-** | **35.165,65** | |
| 2.1.0.1. | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 5,90 | 494,29 | BDI 1 | 597,99 | 3.528,14 | RA |
| 2.1.0.2. | SINAPI-I | 21141 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | 120,00 | 12,14 | BDI 1 | 14,69 | 1.762,80 | RA |
| 2.1.0.3. | COMPOSIÇÃO | 003 | ARMAÇÃO E EXECUÇÃO DE BARRAS DE TRASNFERENCIAS - AÇO CA-50 10MM | M2 | 18,17 | 30,67 | BDI 1 | 37,10 | 674,11 | RA |
| 2.1.0.4. | COMPOSIÇÃO | 004 | EXECUÇÃO DE PISO TIPO INDUSTRIAL POLIDO E TRATADO CONFORME DETALHAMENTO TECNICO EM PROJETO | M2 | 118,25 | 189,43 | BDI 1 | 229,17 | 27.099,35 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| SGPE Nº SCC 12852/2025 | - | MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL | PISTA DE SKATE - BOWL |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 01-26 (N DES.) | Construção de uma Pista de skate no bairro Monte Carlos | COCAL DO SUL/SC | 20,98% | 18,58% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção de uma Pista de skate no bairro Monte Carlos** | | | | | | | | | **280.540,64** | |
| 2.1.0.5. | SINAPI | 91282 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 16,00 | 9,51 | BDI 1 | 11,51 | 184,16 | RA |
| 2.1.0.6. | SINAPI | 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | 21,00 | 75,46 | BDI 1 | 91,29 | 1.917,09 | RA |
| **2.2.** | | | **ACABAMENTOS** | | | | | **-** | **10.515,96** | |
| 2.2.0.1. | SINAPI-I | 36881 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM | M2 | 5,46 | 177,17 | BDI 1 | 214,34 | 1.170,30 | RA |
| 2.2.0.2. | COTAÇÃO | COT.001 | CONJUNTO DE COPING BLOCKS COMPONSTO POR PEÇAS CONFORME O PROJETO | CONJ. | 1,00 | 4.312,00 | BDI 1 | 5.216,66 | 5.216,66 | RA |
| 2.2.0.3. | COMPOSIÇÃO | 005 | INSTALAÇÃO DE ELEMENTO DE BORDA - COPING BLOCK, EM TODO PERIMETRO DE BORDA DA PISTA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO | M2 | 36,35 | 93,89 | BDI 1 | 113,59 | 4.129,00 | RA |
| **3.** | | | **CALÇADA PERIMETRAL** | | | | | **-** | **20.063,70** | |
| **3.1.** | | | **CONCRETAGEM - PISOS** | | | | | **-** | **20.063,70** | |
| 3.1.0.1. | COMPOSIÇÃO | 006 | CONTRAPISO DE CONCRETO, FCK=25MPa, ESPESSURA 10CM, ARMADO COM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92 - FIO 4.2MM E MALHA 15X15CM,, BASE DE BRITA 3/4" ESPESSURA 5CM E LONA PLÁSTICA 200 MICRAS ACIMA DA CAMADA DE BRITA. Ref SINAPI 90950 | M2 | 134,07 | 111,87 | BDI 1 | 135,34 | 18.145,03 | RA |
| 3.1.0.2. | SINAPI | 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | 19,00 | 75,46 | BDI 1 | 91,29 | 1.734,51 | RA |
| 3.1.0.3. | SINAPI | 91282 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 16,00 | 9,51 | BDI 1 | 11,51 | 184,16 | RA |
| **4.** | | | **CONTENÇOES E ARRIMOS** | | | | | **-** | **124.580,51** | |
| **4.1.** | | | **FUNDAÇÕES** | | | | | **-** | **44.807,09** | |
| 4.1.0.1. | SINAPI | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 9,18 | 64,12 | BDI 1 | 77,57 | 712,09 | RA |
| 4.1.0.2. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 52,20 | 77,91 | BDI 1 | 94,26 | 4.920,37 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| SGPE Nº SCC 12852/2025 | - | MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL | PISTA DE SKATE - BOWL |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 01-26 (N DES.) | Construção de uma Pista de skate no bairro Monte Carlos | COCAL DO SUL/SC | 20,98% | 18,58% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção de uma Pista de skate no bairro Monte Carlos** | | | | | | | | | **280.540,64** | |
| 4.1.0.3. | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 255,00 | 18,65 | BDI 1 | 22,56 | 5.752,80 | RA |
| 4.1.0.4. | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 170,52 | 16,75 | BDI 1 | 20,26 | 3.454,74 | RA |
| 4.1.0.5. | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 274,00 | 15,15 | BDI 1 | 18,33 | 5.022,42 | RA |
| 4.1.0.6. | SINAPI | 104924 | CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 20,80 | 853,65 | BDI 1 | 1.032,75 | 21.481,20 | RA |
| 4.1.0.7. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 52,20 | 54,84 | BDI 1 | 66,35 | 3.463,47 | RA |
| **4.2.** | | | **PAREDES DE CONTENÇÃO E SUPRA ESTRUTURAS** | | | | | **-** | **51.798,95** | |
| 4.2.0.1. | SINAPI | 89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 128,00 | 186,59 | BDI 1 | 225,74 | 28.894,72 | RA |
| 4.2.0.2. | SINAPI | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 678,00 | 11,02 | BDI 1 | 13,33 | 9.037,74 | RA |
| 4.2.0.3. | SINAPI | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 9,10 | 1.259,54 | BDI 1 | 1.523,79 | 13.866,49 | RA |
| **4.3.** | | | **ESCADARIAS** | | | | | **-** | **20.817,69** | |
| **4.3.1.** | | | **CONCRETAGEM DOS ESPELHOS** | | | | | **-** | **20.817,69** | |
| 4.3.1.1. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 99,76 | 77,91 | BDI 1 | 94,26 | 9.403,38 | RA |
| 4.3.1.2. | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 81,21 | 18,65 | BDI 1 | 22,56 | 1.832,10 | RA |
| 4.3.1.3. | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 114,96 | 15,15 | BDI 1 | 18,33 | 2.107,22 | RA |
| 4.3.1.4. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 7,48 | 826,03 | BDI 1 | 999,33 | 7.474,99 | RA |
| **4.4.** | | | **CONCRETAGEM DOS PISOS** | | | | | **-** | **7.156,78** | |
| 4.4.0.1. | Composição | 006 | CONTRAPISO DE CONCRETO, FCK=25MPa, ESPESSURA 10CM, ARMADO COM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92 - FIO 4.2MM E MALHA 15X15CM,, BASE DE BRITA 3/4" ESPESSURA 5CM E LONA PLÁSTICA 200 MICRAS ACIMA DA CAMADA DE BRITA. Ref SINAPI 90950 | M2 | 52,88 | 111,87 | BDI 1 | 135,34 | 7.156,78 | RA |
| **5.** | | | **REVESTIMENTOS E PINTURAS** | | | | | **-** | **14.491,61** | |
| **5.1.** | | | **PINTURA DE PAREDES E ELEMENTOS ESTRUTURAIS** | | | | | **-** | **2.169,64** | |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| SGPE Nº SCC 12852/2025 | - | MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL | PISTA DE SKATE - BOWL |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 01-26 (N DES.) | Construção de uma Pista de skate no bairro Monte Carlos | COCAL DO SUL/SC | 20,98% | 18,58% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção de uma Pista de skate no bairro Monte Carlos** | | | | | | | | | **280.540,64** | |
| 5.1.0.1. | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 101,48 | 17,67 | BDI 1 | 21,38 | 2.169,64 | RA |
| **5.2.** | | | **PINTURA DE SUPERFICIES METÁLICAS - GUARDA CORPOS** | | | | | **-** | **1.496,04** | |
| 5.2.0.1. | SINAPI | 100727 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 40,92 | 30,22 | BDI 1 | 36,56 | 1.496,04 | RA |
| **5.3.** | | | **PINTURA DE PISOS - PISTA** | | | | | **-** | **10.825,93** | |
| 5.3.0.1. | SINAPI | 98554 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 189,43 | 45,40 | BDI 1 | 54,92 | 10.403,50 | RA |
| 5.3.0.2. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 189,43 | 1,84 | BDI 1 | 2,23 | 422,43 | RA |
| **6.** | | | **INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES** | | | | | **-** | **26.885,43** | |
| **6.1.** | | | **DRENAGEM** | | | | | **-** | **3.199,55** | |
| 6.1.0.1. | COTAÇÃO | COT.003 | RALO COM TAMPA PERFURADA METÁLICA DIM. 150MM | UN | 1,00 | 51,13 | BDI 1 | 61,86 | 61,86 | RA |
| 6.1.0.2. | COTAÇÃO | COT.004 | RALO COM TAMPA PERFURADA METÁLICA DIM. 300MM | UN | 1,00 | 118,57 | BDI 1 | 143,45 | 143,45 | RA |
| 6.1.0.3. | SINAPI | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 22,00 | 77,35 | BDI 1 | 93,58 | 2.058,76 | RA |
| 6.1.0.4. | SINAPI | 89854 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 108,47 | BDI 1 | 131,23 | 262,46 | RA |
| 6.1.0.5. | SINAPI | 104167 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3,00 | 121,92 | BDI 1 | 147,50 | 442,50 | RA |
| 6.1.0.6. | COTAÇÃO | COT.005 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 300 X 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 190,54 | BDI 1 | 230,52 | 230,52 | RA |
| **6.2.** | | | **SERRALHERIA - GUARDA CORPOS** | | | | | **-** | **23.685,88** | |
| 6.2.0.1. | SINAPI | 99842 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS | M | 35,03 | 558,90 | BDI 1 | 676,16 | 23.685,88 | RA |
| **7.** | | | **COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS** | | | | | **-** | **2.367,04** | |
| **7.1.** | | | **LIMPEZA FINAL** | | | | | **-** | **1.166,13** | |
| 7.1.0.1. | SINAPI | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 | M2 | 355,00 | 0,75 | BDI 1 | 0,91 | 323,05 | RA |
| 7.1.0.2. | SINAPI | 99809 | LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS | M2 | 5,46 | 7,79 | BDI 1 | 9,42 | 51,43 | RA |
| 7.1.0.3. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 355,00 | 1,84 | BDI 1 | 2,23 | 791,65 | RA |
| **7.2.** | | | **AJARDINAMENTOS** | | | | | **-** | **1.200,91** | |
| 7.2.0.1. | SINAPI-I | 7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 2,74 | 180,00 | BDI 1 | 217,76 | 596,66 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGPE Nº SCC 12852/2025 | - | MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL | PISTA DE SKATE - BOWL | | | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **DESCRIÇÃO DO LOTE** | **MUNICÍPIO / UF** | **BDI 1** | **BDI 2** | **BDI 3** |
| FLORIANOPOLIS | 01-26 (N DES.) | Construção de uma Pista de skate no bairro Monte Carlos | COCAL DO SUL/SC | 20,98% | 18,58% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construção de uma Pista de skate no bairro Monte Carlos** | | | | | | | | | **280.540,64** | |
| 7.2.0.2. | SINAPI-I | 13186 | PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0,70 | 121,37 | BDI 1 | 146,83 | 102,78 | RA |
| 7.2.0.3. | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 25,25 | 16,42 | BDI 1 | 19,86 | 501,47 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP -

COCAL DO SUL/SC
**Local**

segunda-feira, 6 de abril de 2026
**Data**

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL LEMOS VIEIRA
Data: 06/04/2026 09:51:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Nome:** RAFAEL LEMOS VIEIRA
**CREA/CAU:** A89588-8
**ART/RRT:** 16643414