CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**CP-001**	**SOLO ARGILOSO OU ARGILO-ARENOSO OU ARENOSO PARA ATERRO INCLUSO CARREGAMENTO E EMPOLAMENTO DE 20%**	**M3**		**38,00**	**38,00**
COTAÇÃO	COT 01	SOLO ARGILOSO OU ARGILO-ARENOSO OU ARENOSO PARA ATERRO	M3	1	38,00	38,00
Composição	**003**	**CAIXA COLETORA DE SARJETA, MEDIDAS INTERNAS 0,70X1,10X1,60M, COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO E PAREDES EM ALVENARIA (BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM) Referência: SINAPI 03/2018 - 74206/001**	**UN**		**1.036,74**	**1.070,57**
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,6	24,26	26,66
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	32,23	35,59
SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1,2642	18,01	18,95
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,07	22,20	22,20
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,5	160,00	160,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	80	0,80	0,80
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,08526	111,91	111,91
SINAPI-I	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,08	15,65	15,65
SINAPI-I	4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	5,12	1,75	1,75
SINAPI-I	34564	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN	90	5,86	5,86
Composição	**004**	**Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - escavação mecânica - areia e brita comerciais. Ref SICRO 2003323**	**M**		**8,20**	**70,71**
SICRO	4805755	Apiloamento manual	m³	0,1746	0,00	36,17
SICRO	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,0869	0,00	461,76
SICRO	2003842	Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm	kg	0,1231	0,00	77,86
SICRO	2004521	Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,20 m² ≤ seção < 0,30 m²	m³	0,2069	0,00	15,97
SICRO	3108022	Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação	m	0,5822	0,00	3,90
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1633	32,23	35,59
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,1633	18,02	20,18
Composição	**005**	**Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais. Ref SICRO 2003357**	**M**		**30,15**	**255,07**
SICRO	1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	0,00054	0,00	515,83
SICRO	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,35	0,00	461,76
SICRO	4816123	Confecção de tubos de concreto D = 0,30 m - areia e brita comerciais	m	1	0,00	42,16
SICRO	4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	0,35	0,00	50,13
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	32,23	35,59
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,6	18,02	20,18

24/02/2026
Data

LEONARDO DE BONNA:37724479968

Assinado de forma digital por LEONARDO DE BONNA:37724479968
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=LEONARDO DE BONNA:37724479968
Dados: 2026.04.10 13:28:12 -03'00'

Responsável Técnico: LEONARDO DE BONNA
CREA/CAU: CREA/SC 019.003-8