

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

QUADRA 'A'	
LOTES	m2
01	1.826,34
02	1.431,00
03	1.431,00
04	1.431,00
05	1.431,00
06	1.431,00
07	1.431,00
TOTAL	10.412,34

QUADRA 'B'	
LOTES	m2
01	1.461,54
02	1.431,00
03	1.431,00
04	1.431,00
05	1.431,00
06	1.431,00
07	1.431,00
TOTAL	10.047,54

QUADRA 'C'	
LOTES	m2
01	1.484,00
02	1.484,00
03	1.484,00
04	1.484,00
05	1.484,00
TOTAL	7.420,00

QUADRA 'D'	
LOTES	m2
01	1.643,00
02	1.643,00
03	1.643,00
04	1.643,00
TOTAL	6.572,00

QUADRA 'F'	
LOTES	m2
01	1.758,40
02	1.758,40
03	1.758,40
04	1.758,40
05	1.758,40
06	2.098,35
TOTAL	10.890,35

QUADRA 'G'	
LOTES	m2
01	1.758,40
02	1.758,40
03	1.758,40
04	1.758,40
05	1.758,40
06	2.067,93
TOTAL	10.859,93

QUADRO DE RUAS	
RUA 'NATALE FRASSON'	9.498,11m2
RUA 'OCTAVIO FRASSON'	795,00m2
RUA 'OCTAVIO FRASSON-1'	795,00m2
RUA 'IVA GIRALDI FRASSON'	2.600,30m2
RUA 'OLEM FRASSON'	795,00m2
TOTAL	14.483,41m2

OBS O MATERIAL USADO PARA O ATERRO SAIRA DO PROPRIO TERRENO QUE ESTÁ SENDO LOTEADO.

AREA DE EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM

TABELA DE VOLUME DE ATERRO

AREAS LINHAS	MEDIA DAS AREAS X LARGURA	VOLUME
LINHA 1 100,40m2 LINHA 2 95,60m2	MEDIA 1.... 98,00m2 x 20m	= 1.960,00m3
LINHA 2 95,60m2 LINHA 3 125,57m2	MEDIA 2.... 110,58m2 x 20m	= 2.211,70m3
LINHA 3 125,57m2 LINHA 4 176,22m2	MEDIA 3.... 150,89m2 x 20m	= 3.017,90m3
LINHA 4 176,22m2 LINHA 5 178,75m2	MEDIA 4.... 177,48m2 x 20m	= 3.549,60m3
LINHA 5 178,75m2 LINHA 6 165,00m2	MEDIA 5.... 171,87m2 x 20m	= 3.437,50m3
LINHA 6 165,00m2 LINHA 7 175,63m2	MEDIA 6.... 170,31m2 x 20m	= 3.406,30m3
LINHA 7 175,63m2 LINHA 8 215,49m2	MEDIA 7.... 195,56m2 x 20m	= 3.911,20m3
LINHA 8 215,49m2 LINHA 9 190,42m2	MEDIA 8.... 202,95m2 x 20m	= 4.059,10m3
LINHA 9 190,42m2 LINHA 10 190,24m2	MEDIA 9.... 190,33m2 x 20m	= 3.806,60m3
VOLUME TOTAL		29.359,90m3

GRAU DE COMPACTAÇAO 15%
VOLUME DO GRAU DE COMPACTAÇAO..... 4.403,98m3

VOLUME TOTAL COMPACTADO 33.763,88m3

QUADRO GERAL

AREA LOTEADA	56.202,16m2
AREA DE A P P	5.593,20m2
AREA DE UTILIDADE PUBLICA	872,00m2
AREA DE UTILIDADE PUBLICA 1	2.604,95m2
AREA DE UTILIDADE PUBLICA 2	4.932,58m2
AREA VERDE 1	3.452,95m2
AREA VERDE 2	4.966,10m2
AREA DE RUAS	14.483,41m2
AREA REMANESCENTE	11.409,70m2

AREA ESCRITURADA - MATR. Nº 45.527 - 104.517,05m2
35 LOTES - TOTAL

gov.br
Documento assinado digitalmente
HOMERO DE BONA FILHO
Data: 10/09/2026 10:21:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PROJETO: LOCALIZAÇÃO DA TERRAPLENAGEM-AREA INDUSTRIAL V

LEV. TOP.	HOMERO
DESENHO	HOMERO
ESCALA	1/ 2000
DATA	SET / 2026
ARQUIVO	localização do aterro
LOCAL	RODOVIA SC 445

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE COCAL DO SUL

SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO: COORD. UTM - DATUM SIRGAS 2000

RESP. TECNICO: Homero De Bona Filho
engº Agrimensor – Crea SC 34.671-8
Matr. nº 1065

MUNICIPIO	COMARCA
COCAL DO SUL	URUSSANGA